


Raum	Bezeichnung	Fläche m²	Umfang m	Bodenbelag
02.01	Aufzug	3,53	7,52	
02.02	notwendiger Treppenraum	23,35	20,92	Linoleum
02.03	Flur/Kopierer	51,42	62,30	Linoleum
02.04	Büro	22,28	19,00	Teppich
02.05	Teeküche	8,70	13,04	Linoleum
02.06	Aufenthalt/Reserve Büro	22,08	18,83	Linoleum
02.07	Büro	21,97	18,74	Teppich
02.08	Büro	21,97	18,74	Teppich
02.09	Büro	21,66	18,70	Teppich
02.10	Büro	21,97	18,74	Teppich
02.11	Büro	21,97	18,74	Teppich
02.12	Vorraum WC	2,61	6,68	Fliese
02.13	WC Herren	3,37	7,71	Fliese
02.14	WC Damen	4,50	10,07	Fliese
02.15	Vorraum WC	4,00	8,00	Fliese

Fläche nach DIN 277 Teil 1

Mauerwerk:

Kalksand-Planstein nach DIN EN 771-2-KS-R P 20-2,0/DM

Metallständerwand, Vorwandinstallation, Schachtwände, doppelt beplankt

Wärmedämmverbundsystem, minPS

Hinweis:

BRH = Brüstungshöhen, Angabe OK Fensterbank
VF = Verbundfenster, Kunststoffenster mit Alu-Deckschale, außen, 3-fach Verglasung mit innenliegendem Sonnenschutz

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET
	16.12.2015	bmu.de 1x PDF/DWG	
03	15.12.2015	VF ergänzt	
	10.12.2015	bmu.de, Statiker je 1x DWG/PDF	
02	07.12.2015	Türanschläge geändert	
	03.12.2015	bmu.de, Edel-Projekt	
01	03.12.2015	Korrektur Raumbezeichnung	
.	30.11.2015	bmu.de	

PLANCODE: A R 3 G G + 0 2 0 0 8 - 0 3

0 m 1 m 2 m 3 m 4 m 5 m

BAUHERRSCHAFT
AMT FÜR GEBÄUDE- UND IT-MANAGEMENT
SG GEBÄUDEMANAGEMENT, BREITSCHEIDSTRASSE 7
15848 BEESKOW

BAUVORHABEN
NEUBAU VERWALTUNGSGEBÄUDE KWU
FRANKFURTER STRASSE 80/81, 15517 FÜRSTENWALDE/SPREE

VORABZUG
DATUM
FREIGABEVERMERK FÜR
EINGABE
BAUSTELLE
STATIKER
HEIZ.PROJ.
LÜFTG.PROJ.
SAN.PROJ.
ELEKT.PROJ.

ARCHITEKTUR- UND INGENIEURBÜRO WOLFGANG + JENS HARTMANN
15517 FÜRSTENWALDE/SPREE FELDSTRASSE 16 TELEFON (03361) 590 6-0 TELEFAX (03361) 590 616 EMAIL INFO@ABHARTMANN.DE

ZEICHNUNG
GRUNDRISS 2. OBERGESCHOSS

GEZEICHNET: BUSSE
GEPRÜFT:
DATUM: 24.11.2015

BAUHERRSCHAFT	OBJEKTPLANUNG	PROJEKTNUMMER	MASSTAB	BLATT-NUMMER	INDEX
		K 166-06/15	1:150	E 08	03