

| KGr nach DIN 276 | Ermittlung Kostenwert (brutto) | Objekte aus BKI 2016 | | | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|--|--|--------------------------------|------------------------|
| | | Spree-OS (ohne Sporthalle) | Gesamtschule Bernburg (BKI N15) | Gymnasium Hamburg (BKI E5) | Grundschule Bremerhaven (BKI E6) | Grundschule Frankfurt a.M. (BKI E5) | Gymnasium Dresden (BKI N12) | Gymnasium Gütersloh |
| 300 + 400 [€] | nach BKI: BGF x Kosten 300 + 400 je m ² BGF | 11.004.200 € | 8.179.640 € | 6.182.848 € | 6.123.983 € | 7.816.640 € | 17.140.512 € | 16.047.882 € |
| 200 (Prozentualer Mittelwert BKI 2016 für gelistete Objekte) | Rechenwert: 6 % von 300+400 | 620.400 € | 490.778 € | 370.971 € | 367.439 € | 468.998 € | 1.028.431 € | 962.873 € |
| 500 (Proz. MW BKI 2016 für gelistete Objekte) | Rechenwert: 8 % von 300+400 | 1.305.300 € | 654.371 € | 494.628 € | 489.919 € | 625.331 € | 1.371.241 € | 1.283.831 € |
| 600 (Proz. MW BKI 2016 für gelistete Objekte) | 5 % von 300 + 400 | keine Kosten aufgeführt | | | | | | |
| 700 (theoret. Schätzwerte Basis MW Planungsaufw.) | Rechenwert; 21 % von 200 bis 500 | 2.715.300 € | 1.717.724 € | 1.298.398 € | 1.286.036 € | 1.641.494 € | 3.599.508 € | 3.370.055 € |
| Gesamtkosten Objekt mit KGr 700 (geschätzt) | | 15.645.200 € | 11.042.514 € | 8.346.845 € | 8.267.377 € | 10.552.464 € | 23.139.691 € | 21.664.641 € |
| Objektstandort | BKI | Fürstenwalde | Bernburg | Hamburg | Bremerhaven | Frankfurt a.M. | Dresden | Gütersloh |
| Schultyp | BKI | Oberschule | Gesamtschule | Gymnasium | Grundschule | Grundschule | Gymnasium | Gymnasium |
| Anz. Klassen | BKI | 16 | 10 | 12 | 12 | 12 | 32 | ? |
| Anz. Schüler | BKI | 450 | 280 | 310 | 288 | 336 | ? | ? |
| BGF des Objektes [m ²] | BKI | 6.500 | 4.585 | 4.144 | 4.021 | 3.758 | 11.708 | 9.558 |
| BGF pro Schüler [m ²] | | 14 | 16 | 13 | 14 | 11 | | |
| Kosten KGR 300 + 400 je m² BGF | BKI | 1.693 € | 1.784 € | 1.492 € | 1.523 € | 2.080 € | 1.464 € | 1.679 € |
| Kosten KGR 300 + 400 je Schüler | | 24.454 € | 29.213 € | 19.945 € | 21.264 € | 23.264 € | | |
| Standard | BKI | | Durchschnitt | über Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | Durchschnitt | über Durchschnitt |
| Anmerkungen | | Kostenschätzung Stand Vorplanung ohne Ausstattung, jedoch mit Kosten mit Außenanlagen Turnhalle, aber noch ohne Kosten- senkungsmaß- nahmen | | Passivhaus; nicht erkennbar, ob ggf. nur Erweiterungsbau | | Passivhaus; nicht erkennbar, ob ggf. nur Erweiterungsbau | mit Mensa und Turnhalle | |